

Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
GROS OEUVRE					
1 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
1 1	Panneau de Chantier (du commerce)	ENS	1		
1 2	Constat d'huissier	ENS	1		
1 3	Clôtures de Chantier	ML	100		
1 4	Locaux de chantier / Installation de chantier	ENS	1		
1 5	Etude d'exécution	ENS	1		
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
2 DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES					
2 1	Démolition de dallage en béton armé	M2	38,00		
2 2	Démolition de voiles en béton armé et fondations	M2	45,00		
Total DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES					
3 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES					
3 1	Sciage d'enrobé ou de dallage	ML	43,00		
3 2	Fouilles en rigoles ou trous à l'engin terrain ordinaire	M3	38,00		
3 3	Transport et évacuation des déblais	M3	38,00		
3 4	Remblaiement damé avec produits d'apport	M3	10,00		
Total TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES					
4 FONDATIONS SUPERFICIELLES					
4 1	Reprise en sous-oeuvre de fondations	ML	18,50		
4 2	Gros béton coulé à pleines fouilles	M3	24,00		
4 3	Béton armé pour semelles filantes	M3	3,00		
4 4	Béton armé pour semelles isolées	M3	3,00		
4 5	Soubassement en agglos à bancher de 27.5cm	M2	6,00		
4 6	Béton armé pour radiers	M3	2,00		
4 7	Béton armé pour soubassements	M3	2,00		
4 8	Boisages de semelles	PM			
4 9	Coffrage d'ouvrages d'ossature en infrastructure	M2	19,00		
4 10	Aciers d'armatures	KG	790		
4 11	Scellement de poteaux de charpente métallique dans massifs	U	4		
4 12	Caniveau technique en béton armé	ML	10,00		
Total FONDATIONS SUPERFICIELLES					

Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
5 INTERVENTIONS SUR DALLAGES EXISTANTS					
5 1	ENS		1		
5 2	M2		509,00		
Total INTERVENTIONS SUR DALLAGES EXISTANTS					
6 MACONNERIE / ELEVATIONS					
6.1 MACONNERIE D'AGGLOS CREUX DE BETON					
6.1 1	M2		76,00		
6.2 OUVRAGES DIVERS EN BETON ARME					
6.2.1 POTEAUX					
6.2.1 1	M3		3,00		
6.2.1 2	M2		32,00		
6.2.1 3	KG		540		
6.2.2 RAIDISSEURS					
6.2.2 1	PM				
Pour Mémoire : Réalisation des raidisseurs en béton armé inclus dans les élévations					
6.2.3 CHAINAGES					
6.2.3 1	M3		1,00		
6.2.3 2	M2		10,00		
6.2.3 3	KG		102		
6.3 INTERVENTIONS SUR MACONNERIES EXISTANTES					
6.3 1	ML		63,00		
Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations en agglos					
6.3 2	U		10		
Agrafes dans maçonneries existantes / Traitement des fissures					
6.3 3	M2		444,00		
Rebouchages ponctuels et reprises d'enduit intérieur au mortier finition talochée					
6.4 SOUS OEUVRE / REPRISES					
6.4 1	U		2		
Création d'un passage pour châssis de 1m00 x 1m00ht.					
6.4 2	U		1		
Création d'un passage pour châssis de 3m50 x 1m00ht.					
6.4 3	U		3		
Création d'un passage pour porte 3m00 x 2m70ht.					
6.4 4	U		1		
Création d'un passage pour porte 3m00 x 3m00ht.					
6.4 5	U		1		
Création d'un passage pour châssis 6m65 x 1m00ht.					
Total MACONNERIE / ELEVATIONS					

Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
7 PLANCHERS					
7.1 PLANCHERS SUR BACS COLLABORANTS					
7.1 1	M2		46,00		
7.2 PROTECTION COUPE FEU					
7.2 1	M2		46,00		
Total PLANCHERS					
8 RESEAUX ENTERRES SOUS BATIMENT					
8 1	ML		104,00		
8 2	ML		70,00		
Total RESEAUX ENTERRES SOUS BATIMENT					
9 RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS					
9 1	ML		25,00		
9 2	U		1		
9 3	U		1		
9 4	ML		25,00		
9 5	U		1		
Total RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS					
10 TRAITEMENT DES FACADES					
10 1	M2		250,00		
10 2	M2		156,00		
10 3	M2		250,00		
Total TRAITEMENT DES FACADES					
11 TRAVAUX EXTERIEURS					
11 1	M2		7,00		
11 2	ML		2,50		
11 3	M2		63,00		
Total TRAVAUX EXTERIEURS					

D.P.G.F.

Lot N°01 GROS OEUVRE
Récapitulatif

		Montant HT	Page
GROS OEUVRE			
1	INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION		1
2	DEMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES		1
3	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES		1
4	FONDATIONS SUPERFICIELLES		1
5	INTERVENTIONS SUR DALLAGES EXISTANTS		2
6	MACONNERIE / ELEVATIONS		2
7	PLANCHERS		3
8	RESEAUX ENTERRES SOUS BATIMENT		3
9	RESEAUX ENTERRES EXTERIEURS		3
10	TRAITEMENT DES FACADES		3
11	TRAVAUX EXTERIEURS		3
Total Lot N°01 GROS OEUVRE en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°2 CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE					
1 OSSATURES / STRUCTURES METALLIQUES					
1 1	Ossatures de couverture	M2	562,00		
1 2	Ossatures de chéneaux encaissés	ML	45,00		
1 3	Ossature pour plancher collaborant	M2	46,00		
1 4	Bacs acier de planchers collaborants	M2	46,00		
1 5	Ossatures de bardage en façade	M2	233,00		
1 6	Ossatures pour grandes portes en façade	U	4		
1 7	Ossature de portes issue de secours et portes battantes à 1 vantail	U	1		
1 8	Ossature d'acrotère de bardage	ML	28,00		
1 9	Ossature pour chevêtre de châssis	U	3		
Total OSSATURES / STRUCTURES METALLIQUES					
2 INTERVENTION SUR BARDAGES METALLIQUES EXISTANTS					
2 1	Dépose de bardage métallique avec menuiseries extérieures et accessoires	M2	212,00		
2 2	Dépose de l'enseigne de l'établissement	U	1		
Total INTERVENTION SUR BARDAGES METALLIQUES EXISTANTS					
3 INTERVENTION SUR CHARPENTE METALLIQUE EXISTANTE					
3 1	Renforcement de la charpente principale du bâtiment	ENS	1		
Total INTERVENTION SUR CHARPENTE METALLIQUE EXISTANTE					
4 BARDAGE SIMPLE PEAU SUR OSSATURE					
4 1	Bardage Simple Peau en pose horizontale	M2	138,00		
Total BARDAGE SIMPLE PEAU SUR OSSATURE					

Lot N°2 CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
5 BARDAGE DOUBLE PEAU SUR OSSATURE					
5 1 Bardage Double Peau en pose horizontale	M2	95,00			
Total BARDAGE DOUBLE PEAU SUR OSSATURE					
6 ACCESSOIRES DES BARDAGES					
6 1 Sujétions de raccordement aux bardages existants	ML	10,00			
6 2 Angles de façades	ML	39,00			
6 3 Bavette rejet d'eau	ML	37,00			
6 4 Appuis de baies sur allège	ML	9,20			
6 5 Jambage de baies et linteaux	ML	61,00			
6 6 Contre-bardage	ML	49,00			
6 7 Repose de l'enseigne de l'établissement	U	1			
6 8 Trappe en façade	U	1			
Total ACCESSOIRES DES BARDAGES					
7 COMPLEXE BACS ACIER + ETANCHEITE					
7 1 Bac acier support d'étanchéité	M2	562,00			
7 2 Pare-Vapeur sur locaux à forte hygrométrie	M2	562,00			
7 3 Flocage anti-condensation en sous face des bacs acier	M2	562,00			
7 4 Isolation thermique 160 mm	M2	562,00			
7 5 Revêtement d'étanchéité en partie courante	M2	562,00			
7 6 Relevés d'étanchéité sur costières métalliques	ML	140,00			
7 7 Couvertines sur têtes d'acrotères	ML	92,00			
Total COMPLEXE BACS ACIER + ETANCHEITE					
8 EVACUATION EAUX PLUVIALES					
8 1 Chéneaux encaissé en acier	ML	45,00			
8 2 Descente P.V.C. Ø 150	ML	20,00			
Total EVACUATION EAUX PLUVIALES					
9 INTERVENTION SUR COUVERTURE DE LA CELLULE J3					
9 1 Couverture en panneaux fibro-ciment sur ossature	M2	51,00			
Total INTERVENTION SUR COUVERTURE DE LA CELLULE J3					

D.P.G.F.

Lot N°02 CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
10 INTERVENTION SUR BARDAGE DE LA CELLULE J3					
10 1	Bardage Double Peau en pose horizontale	M2	36,00		
Total INTERVENTION SUR BARDAGE DE LA CELLULE J3					
11 INTERVENTION SUR AUVENT EXISTANT					
11 1	Dépose soignée des habillages de l'auvent	M2	199,00		
11 2	Habillage en tôle pliée prélaquée	M2	125,00		
11 3	Bardage Simple Peau en pose horizontale	M2	74,00		
11 4	Angles de façades	ML	88,00		
Total INTERVENTION SUR AUVENT EXISTANT					

D.P.G.F.

Lot N°2 CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE
Récapitulatif

		Montant HT	Page
CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE			
1	OSSATURES / STRUCTURES METALLIQUES		1
2	INTERVENTION SUR BARDAGES METALLIQUES EXISTANTS		1
3	INTERVENTION SUR CHARPENTE METALLIQUE EXISTANTE		1
4	BARDAGE SIMPLE PEAU SUR OSSATURE		1
5	BARDAGE DOUBLE PEAU SUR OSSATURE		2
6	ACCESSOIRES DES BARDAGES		2
7	COMPLEXE BACS ACIER + ETANCHEITE		2
8	EVACUATION EAUX PLUVIALES		2
9	INTERVENTION SUR COUVERTURE DE LA CELLULE J3		2
10	INTERVENTION SUR BARDAGE DE LA CELLULE J3		3
11	INTERVENTION SUR AUVENT EXISTANT		3
Total Lot N°2 CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGE / COUVERTURE en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°03 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE					
1 MENUISERIE EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE					
1 1	U		2		
1 2	U		1		
1 3	U		1		
1 4	U		1		
Total MENUISERIE EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE					
2 BRISES SOLEIL					
2 1	U		1		
2 2	U		1		
Total BRISES SOLEIL					
3 PORTES SECTIONNELLES MOTORISEES					
3 1	U		4		
Total PORTES SECTIONNELLES MOTORISEES					
4 PORTES METALLIQUES ISSUES DE SECOURS					
4 1	U		1		
Total PORTES METALLIQUES ISSUES DE SECOURS					
5 ESCALIERS METALLIQUES DROITS					
5 1	U		1		
Total ESCALIERS METALLIQUES DROITS					

D.P.G.F.

Lot N°3 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
6 OUVRAGES DIVERS DE METALLERIE					
6 1 Rails de Protection tubulaire	ML	77,00			
Total OUVRAGES DIVERS DE METALLERIE					

D.P.G.F.

Lot N°3 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
Récapitulatif

		Montant HT	Page
MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE			
1	MENUISERIE EN ALUMINIUM LAQUE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE		1
2	BRISES SOLEIL		1
3	PORTES SECTIONNELLES MOTORISEES		1
4	PORTES METALLIQUES ISSUES DE SECOURS		1
5	ESCALIERS METALLIQUES DROITS		1
6	OUVRAGES DIVERS DE METALLERIE		2
Total Lot N°3 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°4 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / ME NUISERIES INTERIEURES

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES					
1 DOUBLAGES ISOLANTS SUR OSSATURE ET PLAQUES DE PLATRE					
1 1		Doublage thermique en plaques de plâtre sur ossature et isolant 75mm	M2	87,00	
Total DOUBLAGES ISOLANTS SUR OSSATURE ET PLAQUES DE PLATRE					
2 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
2 1		Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.72mm)	M2	25,00	
2 2		Façon de gaines verticales et de soffites	ML	10,00	
2 3		Pose et incorporation d'huisseries	ML	15,00	
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
3 FAUX PLAFONDS EN FIBRES					
3 1		Faux Plafonds en dalles 60 x 60cm, ARMSTRONG modèle Ultima	M2	83,00	
Total FAUX PLAFONDS EN FIBRES					
4 BLOCS PORTES INTERIEURES					
4.1 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES METALLIQUES					
4.1 1		Porte 0m83 x 2m04ht. pleine à peindre pour sanitaire	U	2	
4.1 2		Porte 0m93 x 2m04ht. pleine à peindre pour bureaux et assimilés	U	1	
Total BLOCS PORTES INTERIEURES					

D.P.G.F.

**Lot N°4 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / ME NUISERIES
INTERIEURES
Récapitulatif**

		Montant HT	Page
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES			
1	DOUBLAGES ISOLANTS SUR OSSATURE ET PLAQUES DE PLATRE		1
2	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		1
3	FAUX PLAFONDS EN FIBRES		1
4	BLOCS PORTES INTERIEURES		1
Total Lot N°4 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFOND S / MENUISERIES INTERIEURES en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°05 CARRELAGE / FAIENCE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
CARRELAGE / FAIENCE					
1 CARRELAGES AU SOL					
1.1 PREPARATION DES SUPPORTS					
1.1 1					
1.1 1	M2			155,00	
1.1 2	M2			42,00	
1.1 3	M2			6,00	
1.2 CARRELAGE AU SOL EN GRES CERAME					
1.2 1	M2			83,00	
1.2 2	ML			74,00	
1.2 3	M2			114,00	
Total CARRELAGES AU SOL					
2 REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE					
2 1	M2			28,00	
2 2	U			1	
Total REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE					
3 OUVRAGES DIVERS					
3 1	ML			14,00	
3 2	U			6	
Total OUVRAGES DIVERS					
4 RESINE DE SOL					
4 1	M2			349,00	
4 2	M2			349,00	
Total RESINE DE SOL					

D.P.G.F.

Lot N°05 CARRELAGE / FAIENCE
Récapitulatif

		Montant HT	Page
CARRELAGE / FAIENCE			
1	CARRELAGES AU SOL		1
2	REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE		1
3	OUVRAGES DIVERS		1
4	RESINE DE SOL		1
Total Lot N°05 CARRELAGE / FAIENCE en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°06 PEINTURE / NETTOYAGE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
PEINTURE / NETTOYAGE					
1 PEINTURES EXTERIEURES					
1 1					
	M2	5,00			
Total PEINTURES EXTERIEURES					
2 PEINTURES INTERIEURES					
2.1 TRAVAUX SUR BOISERIES ASPECT PEINT					
2.1 1					
	M2	15,00			
2.2 PEINTURE INTERIEURE SUR METAUX					
2.2 1					
	M2	4,50			
2.3 PEINTURE SUR PAREMENTS OU PLAQUES DE PLATRE					
2.3 1					
	M2	147,00			
Total PEINTURES INTERIEURES					
3 NETTOYAGE DE RECEPTION					
3 1					
	M2	685			
Total NETTOYAGE DE RECEPTION					

D.P.G.F.

Lot N°06 PEINTURE / NETTOYAGE
Récapitulatif

		Montant HT	Page
PEINTURE / NETTOYAGE			
1	PEINTURES EXTERIEURES		1
2	PEINTURES INTERIEURES		1
3	NETTOYAGE DE RECEPTION		1
Total Lot N°06 PEINTURE / NETTOYAGE en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°07 ENCEINTES ISOLANTES

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
ENCEINTES ISOLANTES					
1 ENCEINTES ISOLANTES					
1.1 PANNEAUX CHAMBRES FROIDES					
1.1 1	M2	254,00			
1.1 2	M2	562,00			
1.1 3	M2	559,00			
1.1 4	M2	51,00			
1.1 5	ML	216,00			
1.2 PORTES ISOTHERMES					
1.2 1	U	7			
1.2 2	U	2			
Total ENCEINTES ISOLANTES					
2 PORTES A OUVERTURE RAPIDE					
2 1	U	7			
Total PORTES A OUVERTURE RAPIDE					

D.P.G.F.

Lot N°7 ENCEINTES ISOLANTES
Récapitulatif

		Montant HT	Page
ENCEINTES ISOLANTES			
1	ENCEINTES ISOLANTES		1
2	PORTES A OUVERTURE RAPIDE		1
Total Lot N°7 ENCEINTES ISOLANTES en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°08 ELECTRICITE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
ELECTRICITE					
1 TABLEAUX ELECTRIQUES / DISTRIBUTION					
1 1	ENS		1		
1 2	U		1		
1 3	ENS		1		
1 4	ENS		1		
1 5	ENS		1		
Total TABLEAUX ELECTRIQUES / DISTRIBUTION					
2 APPAREILLAGE					
2 1	U		23		
2 2	U		16		
2 3	U		6		
2 4	U		16		
2 5	U		4		
Total APPAREILLAGE					
3 EQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES					
3 1	U		7		
3 2	U		4		
3 3	ENS		1		
3 4	U		2		
3 5	U		1		
3 6	U		1		
Total EQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES					
4 APPAREILS D'ECLAIRAGE					
4 1	U		3		
4 2	U		20		
4 3	U		12		
4 4	U		4		
Total APPAREILS D'ECLAIRAGE					

D.P.G.F.

Lot N°08 ELECTRICITE

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
5 ECLAIRAGE DE SECURITE					
5 1 Blocs de secours 60 lumens	U	6			
Total ECLAIRAGE DE SECURITE					
6 INSTALLATION FRANCE TELECOM					
6 1 Ensemble de l'installation France Telecom	ENS	1			
6 2 Conjoncteur téléphone	U	13			
Total INSTALLATION FRANCE TELECOM					
7 DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE					
7 1 Alarme incendie type 4	ENS	1			
Total DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE					

D.P.G.F.

Lot N°08 ELECTRICITE
Récapitulatif

		Montant HT	Page
ELECTRICITE			
1	TABLEAUX ELECTRIQUES / DISTRIBUTION		1
2	APPAREILLAGE		1
3	EQUIPEMENT FORCE ET AUTRES USAGES		1
4	APPAREILS D'ECLAIRAGE		1
5	ECLAIRAGE DE SECURITE		2
6	INSTALLATION FRANCE TELECOM		2
7	DISTRIBUTION DU RESEAU ALARME INCENDIE		2
Total Lot N°08 ELECTRICITE en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			

Lot N°09 PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION

	U	Q.M.Oeuvre	Q.Entreprise	Prix	Montant
PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION					
1 APPAREILS SANITAIRES					
1.1 COMPTEURS NORMALISES					
1.1 1					
1.1 1	Raccordement sur réseau existant	ENS	1		
1.1 2	Détendeur / Clapet anti-pollution et Attente Compteur AEP	ENS	1		
1.2 BLOC CUVETTE RESERVOIR DE WC BLANC					
1.2 1	Bloc cuvette réservoir de WC blanc	U	2		
1.3 LAVABOS SUR COLONNE BLANC					
1.3 1	Lavabo sur colonne blanc	U	1		
1.4 ATTENTE					
1.4 1	Attente pour équipements de cuisine	U	1		
1.4 2	Robinets isolés de puisage	U	2		
1.4 3	Attente chauffe-eau	U	1		
Total APPAREILS SANITAIRES					
2 PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE					
2 1	Chauffe eau en pose vertical, 50 litres de capacité, 1800 w	U	1		
2 2	Clarinette de distribution	U	1		
2 3	Tube cuivre encastré ou PER	U	9		
Total PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE					
3 EVACUATION DES APPAREILS					
3 1	Vidange d'appareil en tube PVC	U	5		
Total EVACUATION DES APPAREILS					
4 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE INDIVIDUELLE					
4 1	Groupe VMC, simple flux 500 m3/h	U	1		
Total VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE INDIVIDUELLE					

D.P.G.F.

Lot N°09 PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION
Récapitulatif

		Montant HT	Page
PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION			
1	APPAREILS SANITAIRES		1
2	PRODUCTION ET DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE		1
3	EVACUATION DES APPAREILS		1
4	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE INDIVIDUELLE		1
Total Lot N°09 PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION en Euros			
Montant HT			
Montant TVA (19,60%)			
Montant TTC			